

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-31 0807-03	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej , na podsypce cementowo-piaskowej(przy uzyciu sprzetu mechanicznego) 25.0*2.90	m ²		
			m ²	72.500	
				RAZEM	72.500
2	KNR 4-04 0302-01	Rozebranie istn. krawężników, ław betonowych, obrzeży z wywozem- sposobem mechanicznym 50*0.065	m ³		
			m ³	3.250	
				RAZEM	3.250
3	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie materiałów z rozbiórki z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym 72.50*0.15+2.25	m ³		
			m ³	13.125	
				RAZEM	13.125
4	KNR 2-01 0206-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 5 km 30*5.50*0.35	m ³		
			m ³	57.750	
				RAZEM	57.750
5	KNR 2-01 0235-01	Formowanie i zagęszczanie podłoża 30*5.50*0.10	m ³		
			m ³	16.500	
				RAZEM	16.500
6	KNNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych z oporem C12/15- 2*30.0	m		
			m	60.000	
				RAZEM	60.000
7	KNNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm z wykonaniem ław betonowych z oporem C12/15- wjazd i zjazd 15.0+5.0	m		
			m	20.000	
				RAZEM	20.000
8	KNR 2-31 0114-01	Podbudowa z kruszywa 2-31 mm, stabilizowanego cementem, C90/3- warstwa o grubości po zagęszczeniu 20 cm 25.0*5.0+2*0.5*5.0*5.0	m ²		
			m ²	150.000	
				RAZEM	150.000
9	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 6 cm 150	m ²		
			m ²	150.000	
				RAZEM	150.000