

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-31 0815-01	Rozebranie chodników z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej 98*1.40+3*2.8*2.45	m ² m ²	157.780	
				RAZEM	157.780
2	KNR 2-31 0814-01	Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej 49.0+43.0+3*2*2.80	m m	108.800	
				RAZEM	108.800
3	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym + utylizacja gruzu 157.78*0.05+108.80*0.20*0.06	m ³ m ³	9.195	
				RAZEM	9.195
4	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 2 9.195	m ³ m ³	9.195	
				RAZEM	9.195
5	KNR 2-01 0205-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 m ³ w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km (157.80+0.20*108.80)*0.10	m ³ m ³	17.956	
				RAZEM	17.956
6	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 108.80	m m	108.800	
				RAZEM	108.800
7	KNR 2-31 0103-01	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-II 157.80	m ² m ²	157.800	
				RAZEM	157.800
8	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara 100cm+pasy 2x20cm czerwona 157.80	m ² m ²	157.800	
				RAZEM	157.800
9		Uzupełnienie ziemi za obrzeżem 108.8	m ² m ²	108.800	
				RAZEM	108.800
10		Regulacja wpustów deszczowych do poziomu chodnika 2	szt szt	2.000	
				RAZEM	2.000

JANUSZ KORPALSKI

UPRAWNIENI PROJEKTANT
I KIEROWNIK BUDOWY
W SPECJ. KONSTR. BUDOWLANEJ
82/004/02ZEN

Upr. Nr. UAN-8845/1131/87/88