

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-31 0815-01	Rozebranie chodników z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej (16.50+29.0)*1.40	m ² m ²	 63.700	 63.700
				RAZEM	63.700
2	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka chodnika betonowego o grubości do 15 cm (34.0*1.20+11.0*1.0)*0.10	m ³ m ³	 5.180	 5.180
				RAZEM	5.180
3	KNR 2-31 0814-01	Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej 2*(16.50+29.0)	m m	 91.000	 91.000
				RAZEM	91.000
4	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym+ utylizacja gruzu 63.70*0.05+91.0*0.20*0.06+5.18	m ³ m ³	 9.457	 9.457
				RAZEM	9.457
5	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 2 9.457	m ³ m ³	 9.457	 9.457
				RAZEM	9.457
6	KNR 2-01 0205-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 m ³ w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km (16.5+11.0+29.0+8.0)*1.60*0.10	m ³ m ³	 10.320	 10.320
				RAZEM	10.320
7	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 2*(16.5+29.0+8.0+11.0)	m m	 129.000	 129.000
				RAZEM	129.000
8	KNR 2-31 0103-01	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-II (16.5+29.0+11.0+8.0)*1.40	m ² m ²	 90.300	 90.300
				RAZEM	90.300
9	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara 100cm+pasy 2x20cm czerwona 90.30	m ² m ²	 90.300	 90.300
				RAZEM	90.300
10		Uzupełnienie ziemi za obrzeżem 129.0	m ² m ²	 129.000	 129.000
				RAZEM	129.000
11		Nawiezenie ziemi, z obsiewem trawa po likwidowanym chodniku z betonu 34*1.20*0.15	m ³ m ³	 6.120	 6.120
				RAZEM	6.120

JANUSZ KORPALSKI

PRACOWNIK PROJEKTANT

W ZAKŁADZIE PROJEKTOWANIA I BUDOWY

WARSZAWY KONSTRUKCYJNY

Z OGRANICZENIEM

Dla Nr. Um. 1634/01/131/07/08