

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-31 0815-01	Rozebranie chodników z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej 10.0*5*1.40+5*2.0*2.20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	92.000	
2	KNR 2-31 0814-03	Rozebranie krawężników wtopionych 12x25 cm na podsypce piaskowej- na łuku 4.5	m m	4.500	
3	KNR 2-31 0814-01	Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej 2*5*10.0+5*8.0	m m	140.000	
4		Uporzadkowanie i przygotowanie podłoża przed sklepikami- rozbiórka be- tonu 5*0.5	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	2.500	
5		Wycięcie asfaltu na osadzenie obrzeży i krawężników i na połączeniach dość do kłatek z chodnikiem (5.0+2*3.7+2*3.8+5.8+5*4.40+4.5+5.80)*1.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	58.100	
6	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym+ utylizacja gruzu 92.0*0.05+140.0*0.20*0.06+2.5+5.81	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	14.590	
7	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 2 14.59	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	14.590	
8	KNR 2-01 0205-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 m <sup>3</sup> w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyładow- czymi na odległość do 1 km (92.0-2*2.80)*1.50*0.10	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	12.960	
9	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypeł- nieniem spoin zaprawą cementową 5*10.0+5*(2.0+2*2.20)	m m	82.000	
10	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 92.0*0.045	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	4.140	
11	KNR 2-31 0403-01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm -między droga i chodnikiem, na wejściach do kłatek wtopione 92.0	m m	92.000	
12	KNR 2-31 0103-01	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-II 129.6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	129.600	
13	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara 100cm+pasy 2x20cm czerwona- na- wierzchnia chodnika i wejść do kłatek+ wejścia do sklepików 5szt 1.40*(92.0-4*2.80)+2.80*(5.0+3.70*2+3.80*2+5.80)+(3.20+4.30)*0.5*5.85+ 5*2.20*2.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	234.798	
14		Uzupełnienie ziemi za obrzeżem 82	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	82.000	
				RAZEM	82.000

JANUSZ KORPALSKI  
 UPRAWNIENY PROJEKTANT  
 I KATEGORII BUDOWY  
 W SPEC. KONSTR. BUDOWLANEJ  
 Upr. Nr UAN 3346/1131/07/00