

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont klatek schodowych					
1		Malowanie klatek- 3 szt			
1	KNR 4-01 d.1 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności- sufity z pasem 15 cm na ścianie (2.40*1.20*6+1.30*2.40+5.8*1.20*2)*3*1.1	m ²		
			m ²	113.256	
				RAZEM	113.256
2	KNR 0-23 d.1 2611-02	Jednokrotne gruntowanie ściany i sufity	m ²		
		113.256	m ²	113.256	
				RAZEM	113.256
3	KNR 0-23 d.1 0931-01	przygotowanie podłoża lamperii pod malowanie natryskowe- nałożenie podkładowej masy tynkarskiej (5.80+2.40)*5*2.30*3- 36*2.0	m ²		
			m ²	210.900	
				RAZEM	210.900
4	KNR 0-23 d.1 2612-08	ochrona narożników wypukłych kątownikiem- drzwi do lokali	m		
		36*5	m	180.000	
				RAZEM	180.000
5	KNR-W 4-01 d.1 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych	m ²		
		113.256	m ²	113.256	
				RAZEM	113.256
6	KNR-W 2-02 d.1 1521-03	Malowanie technologią natrysku kropłowego (tapety natryskowe) farbą tempłową - natrysk kropłowy z podkładem 210.9	m ²		
			m ²	210.900	
				RAZEM	210.900
7	KNR-W 2-02 d.1 1521-03	Malowanie technologią natrysku kropłowego (tapety natryskowe) farbą tempłową - grzejniki wsp. 2.0 Krotność = 2 4*3	szt		
			szt	12.000	
				RAZEM	12.000
8	KNR 4-01 d.1 1212-04	Malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m ²		
		3.50*0.90*6*3	m ²	56.700	
				RAZEM	56.700
9	KNR-W 4-01 d.1 1207-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20 cm- policzki schodów i cokoliki 3.50*6*3*2	m		
			m	126.000	
				RAZEM	126.000
10		Wymiana drzwiczek szafek energetycznych	szt		
d.1		2*4*3	szt	24.000	
				RAZEM	24.000
11	analiza d.1 na	Mycie po robotach malarskich- 3 klatki	kpl.		
		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
12		Roboty towarzyszące: likwidacja nieczynnych kontaktów, likwidacja zacieku na ścianie pezy wejściu na parter, zabezpieczenie narożnika przy pierwszym biegu z katowika aluminiowego dł. 1,50m	szt		
d.1		3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
13		Dostawa i wymiana kontaktów dzwonekowych -wejścia do mieszkań	szt		
d.1		36	szt	36.000	
				RAZEM	36.000
14		Mocowanie pochwyty przy zejściu do piwnic i wykonanie zjazdu dla rowerów z betonu szer. 25 cm	szt		
d.1		3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
15	KNR 4-01 d.1 0710-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach w piwnicy- pas 50cm dołem (10.32+22.4+4.4*2+2.80*2)*0.50	m ²		
			m ²	23.560	
				RAZEM	23.560
16	KNR-W 2-02 d.1 1501-02	Jednokrotne malowanie mlekiem wapiennym tynków gładkich aparatem ręcznym- piwnice 47.3*2.40*1.3	m ²		
			m ²	147.576	
				RAZEM	147.576
17		Roboty towarzyszące: naprawy miejscowe posadzek 3 szt/ klatkę, malowanie olejne ściany przy zejściach do piwnic itp	kpl.		
d.1		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
18	KNR 0-19 d.1 0931-06	Wymiana stolarki drewnianej- drzwi do piwnic	m ²		
		3*1.60	m ²	4.800	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy ponad 50 do 100 mm 5.0*3		RAZEM	4.800
d.1	1212-31		m		
			m	15.000	
				RAZEM	15.000
20		Malowanie drzwi w piwnicach			
d.1			szt		
		36	szt	36.000	
				RAZEM	36.000