

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont klatek schodowych					
1		Malowanie klatek- 3 szt			
1 d.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności- sufity z pasem 15 cm na ścianie (2.40*1.20*6+1.30*2.40+5.8*1.20*2)*3*1.1	m ²		
			m ²	113.256	
				RAZEM	113.256
2	KNR 0-23 d.1 2611-02	Jednokrotne gruntowanie ściany i sufity	m ²		
		113.256	m ²	113.256	
				RAZEM	113.256
3	KNR 0-23 d.1 0931-01	przygotowanie podłoża lamperii pod malowanie natryskowe- nałożenie podkładowej masy tynkarskiej (5.80+2.40)*5*2.30*3- 36*2.0	m ²		
			m ²	210.900	
				RAZEM	210.900
4	KNR 0-23 d.1 2612-08	ochrona narożników wypukłych kątownikiem- drzwi do lokali	m		
		36*5	m	180.000	
				RAZEM	180.000
5	KNR-W 4-01 d.1 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych	m ²		
		113.256	m ²	113.256	
				RAZEM	113.256
6	KNR-W 2-02 d.1 1521-03	Malowanie technologią natrysku kropłowego (tapety natryskowe) farbą templo- wą - natrysk kropłowy z podkładem	m ²		
		210.9	m ²	210.900	
				RAZEM	210.900
7	KNR-W 2-02 d.1 1521-03	Malowanie technologią natrysku kropłowego (tapety natryskowe) farbą templo- wą - grzejniki wsp. 2.0	szt		
		Krotność = 2	szt	12.000	
		4*3		RAZEM	12.000
8	KNR 4-01 d.1 1212-04	Malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m ²		
		3.50*0.90*6*3	m ²	56.700	
				RAZEM	56.700
9	KNR-W 4-01 d.1 1207-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20 cm- policzki schodów i cokoliki	m		
		3.50*6*3*2	m	126.000	
				RAZEM	126.000
10		Wymiana drzwiczek szafek energetycznych	szt		
d.1		2*4*3	szt	24.000	
				RAZEM	24.000
11	analiza włas- d.1 na	Mycie po robotach malarskich- 3 klatki	kpl.		
		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
12		Roboty towarzyszące: likwidacja nieczynnych kontaktów, likwidacja zacieku na ścianie pezy wejściu na parter, zabezpieczenie narożnika przy pierwszym bie- gu z katownika aluminiowego dł. 1,50m	szt		
d.1		3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
13		Dostawa i wymiana kontaktów dzwonekowych -wejścia do mieszkań	szt		
d.1		36	szt	36.000	
				RAZEM	36.000
14		Mocowanie pochwytu przy zejściu do piwnic i wykonanie zjazdu dla rowerów z betonu szer. 25 cm	szt		
d.1		3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
15	KNR 4-01 d.1 0710-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawy cementowo-wa- piennej na ścianach w piwnicy- pas 50cm dołem	m ²		
		(10.32+22.4+4.4*2+2.80*2)*0.50	m ²	23.560	
				RAZEM	23.560
16	KNR-W 2-02 d.1 1501-02	Jednokrotne malowanie mlekiem wapiennym tynków gładkich aparatem ręcz- nym- piwnice	m ²		
		47.3*2.40*1.3	m ²	147.576	
				RAZEM	147.576
17		Roboty towarzyszące: naprawy miejscowe posadzek 3 szt/ klatkę, malowanie olejne ściany przy zejściach do piwnic itp	kpl.		
d.1		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
18	KNR 0-19 d.1 0931-06	Wymiana stolarki drewnianej- drzwi do piwnic	m ²		
		3*1.60	m ²	4.800	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	4.800
19 d.1	KNR 4-01 1212-31	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy ponad 50 do 100 mm 5.0*3	m m	15.000	
				RAZEM	15.000
20 d.1		Malowanie drzwi w piwnicach 36	szt szt	36.000	
				RAZEM	36.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont klatek schodowych					
1		Malowanie klatek- 3 szt			
1 d.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności- sufity z pasem 15 cm na ścianie (2.40*1.20*6+1.30*2.40+5.8*1.20*2)*3*1.1	m ²		
			m ²	113.256	
				RAZEM	113.256
2 d.1	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie ściany i sufity	m ²		
		113.256	m ²	113.256	
				RAZEM	113.256
3 d.1	KNR 0-23 0931-01	przygotowanie podłoża lamperii pod malowanie natryskowe- nałożenie podkładowej masy tynkarskiej (5.80+2.40)*5*2.30*3- 36*2.0	m ²		
			m ²	210.900	
				RAZEM	210.900
4 d.1	KNR 0-23 2612-08	ochrona narożników wypukłych kątownikiem- drzwi do lokali 36*5	m		
			m	180.000	
				RAZEM	180.000
5 d.1	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych	m ²		
		113.256	m ²	113.256	
				RAZEM	113.256
6 d.1	KNR-W 2-02 1521-03	Malowanie technologią natrysku kropłowego (tapety natryskowe) farbą templo- wą - natrysk kropłowy z podkładem 210.9	m ²		
			m ²	210.900	
				RAZEM	210.900
7 d.1	KNR-W 2-02 1521-03	Malowanie technologią natrysku kropłowego (tapety natryskowe) farbą templo- wą - grzejniki wsp. 2.0 Krotność = 2 4*3	szt		
			szt	12.000	
				RAZEM	12.000
8 d.1	KNR 4-01 1212-04	Malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych 3.50*0.90*6*3	m ²		
			m ²	56.700	
				RAZEM	56.700
9 d.1	KNR-W 4-01 1207-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20 cm- półeczki schodów i cokoliki 3.50*6*3*2	m		
			m	126.000	
				RAZEM	126.000
10 d.1		Wymiana drzwiczek szafek energetycznych 2*4*3	szt		
			szt	24.000	
				RAZEM	24.000
11 d.1	analiza włas- na	Mycie po robotach malarskich- 3 klatki 3	kpl.		
			kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
12 d.1		Roboty towarzyszące: likwidacja nieczynnych kontaktów, likwidacja zacieku na ścianie pezy wejściu na parter, zabezpieczenie narożnika przy pierwszym bie- gu z katownika aluminiowego dł. 1,50m 3	szt		
			szt	3.000	
				RAZEM	3.000
13 d.1		Dostawa i wymiana kontaktów dzwonekowych -wejścia do mieszkań 36	szt		
			szt	36.000	
				RAZEM	36.000
14 d.1		Mocowanie pochwytu przy zejściu do piwnic i wykonanie zjazdu dla rowerów z betonu szer. 25 cm 3	szt		
			szt	3.000	
				RAZEM	3.000
15 d.1	KNR-W 2-02 1501-02	Jednokrotne malowanie mlekiem wapiennym tynków gładkich aparatem ręcz- nym- piwnice 47.3*2.40*1.3	m ²		
			m ²	147.576	
				RAZEM	147.576
16 d.1		Roboty towarzyszące: naprawy miejscowe posadzek 3 szt/ klatkę, malowanie olejne ściany przy zejściach do piwnic itp 3	kpl.		
			kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
17 d.1	KNR 0-19 0931-06	Wymiana stolarki drewnianej- drzwi do piwnic 3*1.60	m ²		
			m ²	4.800	
				RAZEM	4.800
18 d.1	KNR 4-01 1212-31	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy ponad 50 do 100 mm 5.0*3	m		
			m	15.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19		Malowanie drzwi w piwnicach	szt	RAZEM	15.000
d.1		36	szt	36.000	
				RAZEM	36.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont klatek schodowych i wiatrolapow					
1		Malowanie klatek- 3 szt			
1 d.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności- ściany i sufit $(4.80+2.40)*7*1.0*3+(2.40*1.20*5+1.30*2.40+4.8*1.30)*3$	m ²		
			m ²	222.480	
				RAZEM	222.480
2 d.1	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie ściany i sufit	m ²		
		222.48	m ²	222.480	
				RAZEM	222.480
3 d.1	KNR 0-23 0931-01	przygotowanie podłoża lamperii pod malowanie natryskowe- nałożenie podkładowej masy tynkarskiej $(4.80+2.40)*5*1.60*3$	m ²		
			m ²	172.800	
				RAZEM	172.800
4 d.1	KNR 0-23 2612-08	ochrona narożników wypukłych kątownikiem- drzwi do lokali 45*5	m		
			m	225.000	
				RAZEM	225.000
5 d.1	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych	m ²		
		222.48	m ²	222.480	
				RAZEM	222.480
6 d.1	KNR-W 2-02 1521-03	Malowanie technologią natrysku kropłowego (tapety natryskowe) farbą templo- wą - natrysk kropłowy z podkładem 172.8	m ²		
			m ²	172.800	
				RAZEM	172.800
7 d.1	KNR-W 2-02 1521-03	Malowanie technologią natrysku kropłowego (tapety natryskowe) farbą templo- wą - grzejniki 4*3	szt		
			szt	12.000	
				RAZEM	12.000
8 d.1	KNR 4-01 1212-04	Malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych 3.50*0.90*6*3	m ²		
			m ²	56.700	
				RAZEM	56.700
9 d.1	KNR-W 4-01 1207-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20 cm- półeczki schodów i cokoliki 3.50*6*3*2	m		
			m	126.000	
				RAZEM	126.000
10 d.1		Wymiana drzwiczek szafek energetycznych 2*4*3	szt		
			szt	24.000	
				RAZEM	24.000
11 d.1		Likwidacja instalacji hydrantowej, wyniesienie i wywóz mat. z rozbioru 3	kpl.		
			kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
12 d.1	analiza włas- na	Mycie po robotach malarskich- 4 klatki 3	kpl.		
			kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
13 d.1		Roboty towarzyszące: likwidacja nieczynnych kontaktów, likwidacja zacieku na ścianie przy wejściu na parter, zabezpieczenie narożnika przy pierwszym bie- gu z kątownika aluminiowego dł. 1,50m 3	szt		
			szt	3.000	
				RAZEM	3.000
14 d.1		Dostawa i wymiana kontaktów dzwonekowych -wejścia do mieszkań 45	szt		
			szt	45.000	
				RAZEM	45.000
15 d.1		Mocowanie pochwyty przy zejściu do piwnic i wykonanie zjazdu dla rowerów z betonu szer. 25 cm 3	szt		
			szt	3.000	
				RAZEM	3.000
16 d.1	KNR-W 2-02 1501-02	Jednokrotne malowanie mlekiem wapiennym tynków gładkich aparatem ręcz- nym- piwnice $(4.30*2+1.0+7.20+4.0*2+6.25*2+4.12*2+2.0)*1.3*3$	m ²		
			m ²	185.406	
				RAZEM	185.406
17 d.1		Roboty towarzyszące: naprawy miejscowe posadzek 3 szt/ klatkę, malowanie olejne ściany przy zejściach do piwnic itp 3	kpl.		
			kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
18 d.1	KNR 0-19 0931-06	Wymiana stolarki drewnianej- drzwi do piwnic 3*1.60	m ²		
			m ²	4.800	
				RAZEM	4.800

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19 d.1	KNR 4-01 1212-31	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o srednicy ponad 50 do 100 mm 5.0*3	m m	 15.000	
				RAZEM	15.000
20 d.1		Malowanie drzwi w piwnicach 45	szt szt	 45.000	
				RAZEM	45.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont klatek schodowych i wiatrolapow					
1		Malowanie klatek- 4 szt			
1 d.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności- ściany i sufit $(4.80+2.40)*7*1.0*4+(2.40*1.20*5+1.30*2.40+4.8*1.30)*4$	m ² m ²	 296.640	
				RAZEM	296.640
2 d.1	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie ściany i sufit 296.64	m ² m ²	 296.640	
				RAZEM	296.640
3 d.1	KNR 0-23 0931-01	przygotowanie podłoża lamperii pod malowanie natryskowe- nałożenie podkładowej masy tynkarskiej $(4.80+2.40)*5*1.60*4$	m ² m ²	 230.400	
				RAZEM	230.400
4 d.1	KNR 0-23 2612-08	ochrona narożników wypukłych kątownikiem- drzwi do lokali 36*5	m m	 180.000	
				RAZEM	180.000
5 d.1	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych 230.4	m ² m ²	 230.400	
				RAZEM	230.400
6 d.1	KNR-W 2-02 1521-03	Malowanie technologią natrysku kropłowego (tapety natryskowe) farbą templo- wą - kolor biały, natrysk kropłowy z podkładem 230.4	m ² m ²	 230.400	
				RAZEM	230.400
7 d.1	KNR 4-01 1212-04	Malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych 3.50*0.90*6*4	m ² m ²	 75.600	
				RAZEM	75.600
8 d.1	KNR-W 4-01 1207-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20 cm- półeczki schodów 3.50*6*4	m m	 84.000	
				RAZEM	84.000
9 d.1		Wymiana drzwiczek szafki energetycznej- administracyjnej 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
10 d.1	analiza włas- na	Mycie po robotach malarskich- 4 klatki 4	kpl. kpl.	 4.000	
				RAZEM	4.000
11 d.1		Roboty towarzyszące: likwidacja nieczynnych kontaktów, wkucie rur instalacyj- nych w poziomie wejścia do piwnic, przedłużenie pochwytu przy wejściu na parter, zabezpieczenie narożnika przy pierwszym biegu z katownika alumini- owego dł. 1,50m 4	szt szt	 4.000	
				RAZEM	4.000
12 d.1		Dostawa i wymiana kontaktów dzwonek- wejścia do mieszkań 36	szt szt	 36.000	
				RAZEM	36.000
13 d.1		Mocowanie pochwytu przy zejściu do piwnic i wykonanie zjazdu dla rowerów z betonu szer. 25 cm 2	szt szt	 2.000	
				RAZEM	2.000
14 d.1	KNR-W 2-02 1501-02	Jednokrotne malowanie mlekiem wapiennym tynków gładkich aparatem ręcz- nym- piwnice $(2*3.60+1.87+2.60+10.50)*1.3*4$	m ² m ²	 115.284	
				RAZEM	115.284
15 d.1		Roboty towarzyszące: naprawy miejscowe posadzek 3 szt/ klatkę, malowanie olejne ściany przy zejściach do piwnic itp 4	kpl. kpl.	 4.000	
				RAZEM	4.000
16 d.1	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej,- do piwnic 4*1.60*1.5	m ² m ²	 9.600	
				RAZEM	9.600
17 d.1	KNR 4-01 1212-31	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy ponad 50 do 100 mm 5.0*4	m m	 20.000	
				RAZEM	20.000
18 d.1		Malowanie drzwi w piwnicach 36	szt szt	 36.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	36.000