

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont klatek schodowych					
1		Malowanie klatek- 3 szt			
1 d.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności- sufity z pasem 15 cm na ścianie (2.40*1.20*6+1.30*2.40+5.8*1.20*2)*3*1.1	m ² m ²	113.256	
				RAZEM	113.256
2 d.1	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie ściany i sufity	m ² m ²	113.256	
		113.256		RAZEM	113.256
3 d.1	KNR 0-23 0931-01	przygotowanie podłoża lamperii pod malowanie natryskowe- nałożenie podkładowej masy tynkarskiej (5.80+2.40)*5*2.30*3- 36*2.0	m ² m ²	210.900	
				RAZEM	210.900
4 d.1	KNR 0-23 2612-08	ochrona narożników wypukłych kątownikiem- drzwi do lokali	m m	180.000	
		36*5		RAZEM	180.000
5 d.1	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych	m ² m ²	113.256	
		113.256		RAZEM	113.256
6 d.1	KNR-W 2-02 1521-03	Malowanie technologią natrysku kropłowego (tapety natryskowe) farbą templo- wą - natrysk kropłowy z podkładem	m ² m ²	210.900	
		210.9		RAZEM	210.900
7 d.1	KNR-W 2-02 1521-03	Malowanie technologią natrysku kropłowego (tapety natryskowe) farbą templo- wą - grzejniki wsp. 2.0	szt		
		Krotność = 2	szt	12.000	
		4*3		RAZEM	12.000
8 d.1	KNR 4-01 1212-04	Malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m ² m ²	56.700	
		3.50*0.90*6*3		RAZEM	56.700
9 d.1	KNR-W 4-01 1207-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20 cm- policzki schodów i cokołiki	m m	126.000	
		3.50*6*3*2		RAZEM	126.000
10 d.1		Wymiana drzwiczek szafek energetycznych	szt		
		2*4*3	szt	24.000	
				RAZEM	24.000
11 d.1	analiza włas- na	Mycie po robotach malarskich- 3 klatki	kpl.		
		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
12 d.1		Roboty towarzyszące: likwidacja nieczynnych kontaktów, likwidacja zacieku na ścianie pezy wejściu na parter, zabezpieczenie narożnika przy pierwszym biegu z katowika aluminiowego dł. 1,50m	szt		
		3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
13 d.1		Dostawa i wymiana kontaktów dzwonekowych -wejścia do mieszkań	szt		
		36	szt	36.000	
				RAZEM	36.000
14 d.1		Mocowanie pochwyty przy zejściu do piwnic i wykonanie zjazdu dla rowerów z betonu szer. 25 cm	szt		
		3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
15 d.1	KNR 4-01 0710-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach w piwnicy- pas 50cm dołem	m ² m ²	23.560	
		(10.32+22.4+4.4*2+2.80*2)*0.50		RAZEM	23.560
16 d.1	KNR-W 2-02 1501-02	Jednokrotne malowanie mlekiem wapiennym tynków gładkich aparatem ręcz- nym- piwnice	m ² m ²	147.576	
		47.3*2.40*1.3		RAZEM	147.576
17 d.1		Roboty towarzyszące: naprawy miejscowe posadzek 3 szt/ klatkę, malowanie olejne ściany przy zejściach do piwnic itp	kpl.		
		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
18 d.1	KNR 0-19 0931-06	Wymiana stolarki drewnianej- drzwi do piwnic	m ² m ²	4.800	
		3*1.60			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	4.800
19 d.1	KNR 4-01 1212-31	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy ponad 50 do 100 mm 5.0*3	m m	15.000	
				RAZEM	15.000
20 d.1		Malowanie drzwi w piwnicach	szt		
		36	szt	36.000	
				RAZEM	36.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont klatek schodowych					
1		Malowanie klatek- 3 szt			
1	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności- sufity z pasem 15 cm na ścianie	m ²		
d.1	1204-08	(2.40*1.20*6+1.30*2.40+5.8*1.20*2)*3*1.1	m ²	113.256	
				RAZEM	113.256
2	KNR 0-23	Jednokrotne gruntowanie ściany i sufity	m ²		
d.1	2611-02	113.256	m ²	113.256	
				RAZEM	113.256
3	KNR 0-23	przygotowanie podłoża lamperii pod malowanie natryskowe- nałożenie podkładowej masy tynkarskiej	m ²		
d.1	0931-01	(5.80+2.40)*5*2.30*3- 36*2.0	m ²	210.900	
				RAZEM	210.900
4	KNR 0-23	ochrona narożników wypukłych kątownikiem- drzwi do lokali	m		
d.1	2612-08	36*5	m	180.000	
				RAZEM	180.000
5	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych	m ²		
d.1	1204-02	113.256	m ²	113.256	
				RAZEM	113.256
6	KNR-W 2-02	Malowanie technologią natrysku kropłowego (tapety natryskowe) farbą templo-	m ²		
d.1	1521-03	wą - natrysk kropłowy z podkładem	m ²	210.900	
		210.9		RAZEM	210.900
7	KNR-W 2-02	Malowanie technologią natrysku kropłowego (tapety natryskowe) farbą templo-	szt		
d.1	1521-03	wą - grzejniki wsp. 2.0	szt	12.000	
		Krotność = 2		RAZEM	12.000
		4*3			
8	KNR 4-01	Malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m ²		
d.1	1212-04	3.50*0.90*6*3	m ²	56.700	
				RAZEM	56.700
9	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20	m		
d.1	1207-02	cm- policzki schodów i cokoliki	m	126.000	
		3.50*6*3*2		RAZEM	126.000
10		Wymiana drzwiczek szafek energetycznych	szt		
d.1		2*4*3	szt	24.000	
				RAZEM	24.000
11	analiza włas-	Mycie po robotach malarskich- 3 klatki	kpl.		
d.1	na	3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
12		Roboty towarzyszące: likwidacja nieczynnych kontaktów, likwidacja zacieku na	szt		
d.1		ścianie pezy wejściu na parter, zabezpieczenie narożnika przy pierwszym bie-	szt	3.000	
		gu z katownika aluminiowego dł. 1,50m		RAZEM	3.000
		3			
13		Dostawa i wymiana kontaktów dzwonekowych -wejścia do mieszkań	szt		
d.1		36	szt	36.000	
				RAZEM	36.000
14		Mocowanie pochwyty przy zejściu do piwnic i wykonanie zjazdu dla rowerów z	szt		
d.1		betonu szer. 25 cm	szt	3.000	
		3		RAZEM	3.000
15	KNR-W 2-02	Jednokrotne malowanie mlekiem wapiennym tynków gładkich aparatem ręcz-	m ²		
d.1	1501-02	nym- piwnice	m ²	147.576	
		47.3*2.40*1.3		RAZEM	147.576
16		Roboty towarzyszące: naprawy miejscowe posadzek 3 szt/ klatkę, malowanie	kpl.		
d.1		olejne ściany przy zejściach do piwnic itp	kpl.	3.000	
		3		RAZEM	3.000
17	KNR 0-19	Wymiana stolarki drewnianej- drzwi do piwnic	m ²		
d.1	0931-06	3*1.60	m ²	4.800	
				RAZEM	4.800
18	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy	m		
d.1	1212-31	ponad 50 do 100 mm	m	15.000	
		5.0*3			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	15.000
19		Malowanie drzwi w piwnicach	szt		
d.1		36	szt	36.000	
				RAZEM	36.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont klatek schodowych i wiatrolapow					
1		Malowanie klatek- 3 szt			
1	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności- ściany i sufity	m ²		
d.1	1204-08	(4.80+2.40)*7*1.0*3+(2.40*1.20*5+1.30*2.40+4.8*1.30)*3	m ²	222.480	
				RAZEM	222.480
2	KNR 0-23	Jednokrotne gruntowanie ściany i sufity	m ²		
d.1	2611-02	222.48	m ²	222.480	
				RAZEM	222.480
3	KNR 0-23	przygotowanie podłoża lamperii pod malowanie natryskowe- nałożenie podkładowej masy tynkarskiej	m ²		
d.1	0931-01	(4.80+2.40)*5*1.60*3	m ²	172.800	
				RAZEM	172.800
4	KNR 0-23	ochrona narożników wypukłych kątownikiem- drzwi do lokali	m		
d.1	2612-08	45*5	m	225.000	
				RAZEM	225.000
5	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych	m ²		
d.1	1204-02	222.48	m ²	222.480	
				RAZEM	222.480
6	KNR-W 2-02	Malowanie technologią natrysku kropłowego (tapety natryskowe) farbą templewą - natrysk kropłowy z podkładem	m ²		
d.1	1521-03	172.8	m ²	172.800	
				RAZEM	172.800
7	KNR-W 2-02	Malowanie technologią natrysku kropłowego (tapety natryskowe) farbą templewą - grzejniki	szt		
d.1	1521-03	4*3	szt	12.000	
				RAZEM	12.000
8	KNR 4-01	Malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m ²		
d.1	1212-04	3.50*0.90*6*3	m ²	56.700	
				RAZEM	56.700
9	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20 cm- półeczki schodów i cokołiki	m		
d.1	1207-02	3.50*6*3*2	m	126.000	
				RAZEM	126.000
10		Wymiana drzwiczek szafek energetycznych	szt		
d.1		2*4*3	szt	24.000	
				RAZEM	24.000
11		Likwidacja instalacji hydrantowej, wyniesienie i wywóz mat. z rozbioru	kpl.		
d.1		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
12	analiza własna	Mycie po robotach malarskich- 4 klatki	kpl.		
d.1		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
13		Roboty towarzyszące: likwidacja nieczynnych kontaktów, likwidacja zacieku na ścianie przy wejściu na parter, zabezpieczenie narożnika przy pierwszym biegu z katownika aluminiowego dł. 1,50m	szt		
d.1		3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
14		Dostawa i wymiana kontaktów dzwonekowych -wejścia do mieszkań	szt		
d.1		45	szt	45.000	
				RAZEM	45.000
15		Mocowanie pochwyty przy zejściu do piwnic i wykonanie zjazdu dla rowerów z betonu szer. 25 cm	szt		
d.1		3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
16	KNR-W 2-02	Jednokrotne malowanie mlekiem wapiennym tynków gładkich aparatem ręcznym- piwnice	m ²		
d.1	1501-02	(4.30*2+1.0+7.20+4.0*2+6.25*2+4.12*2+2.0)*1.3*3	m ²	185.406	
				RAZEM	185.406
17		Roboty towarzyszące: naprawy miejscowe posadzek 3 szt/ klatkę, malowanie olejne ściany przy zejściach do piwnic itp	kpl.		
d.1		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
18	KNR 0-19	Wymiana stolarki drewnianej- drzwi do piwnic	m ²		
d.1	0931-06	3*1.60	m ²	4.800	
				RAZEM	4.800

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19 d.1	KNR 4-01 1212-31	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy ponad 50 do 100 mm 5.0*3	m m	 15.000	
				RAZEM	15.000
20 d.1		Malowanie drzwi w piwnicach 45	szt szt	 45.000	
				RAZEM	45.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont klatek schodowych i wiatrolapow					
1		Malowanie klatek- 4 szt			
1 d.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności- ściany i sufity (4.80+2.40)*7*1.0*4+(2.40*1.20*5+1.30*2.40+4.8*1.30)*4	m ² m ²	296.640	
				RAZEM	296.640
2 d.1	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie ściany i sufity 296.64	m ² m ²	296.640	
				RAZEM	296.640
3 d.1	KNR 0-23 0931-01	przygotowanie podłoża lamperii pod malowanie natryskowe- nałożenie podkładowej masy tynkarskiej (4.80+2.40)*5*1.60*4	m ² m ²	230.400	
				RAZEM	230.400
4 d.1	KNR 0-23 2612-08	ochrona narożników wypukłych kątownikiem- drzwi do lokali 36*5	m m	180.000	
				RAZEM	180.000
5 d.1	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych 230.4	m ² m ²	230.400	
				RAZEM	230.400
6 d.1	KNR-W 2-02 1521-03	Malowanie technologią natrysku kropłowego (tapety natryskowe) farbą tempłową - kolor biały, natrysk kropłowy z podkładem 230.4	m ² m ²	230.400	
				RAZEM	230.400
7 d.1	KNR 4-01 1212-04	Malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych 3.50*0.90*6*4	m ² m ²	75.600	
				RAZEM	75.600
8 d.1	KNR-W 4-01 1207-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20 cm- półeczki schodow 3.50*6*4	m m	84.000	
				RAZEM	84.000
9 d.1		Wymiana drzwiczek szafki energetycznej- administracyjnej 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
10 d.1	analiza własna	Mycie po robotach malarskich- 4 klatki 4	kpl. kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
11 d.1		Roboty towarzyszące: likwidacja nieczynnych kontaktów, wkucie rur instalacyjnych w poziomie wejścia do piwnic, przedłużenie pochwyty przy wejściu na parter, zabezpieczenie narożnika przy pierwszym biegu z katownika aluminiowego dł. 1,50m 4	szt szt	4.000	
				RAZEM	4.000
12 d.1		Dostawa i wymiana kontaktów dzwonekowych -wejścia do mieszkań 36	szt szt	36.000	
				RAZEM	36.000
13 d.1		Mocowanie pochwyty przy zejściu do piwnic i wykonanie zjazdu dla rowerów z betonu szer. 25 cm 2	szt szt	2.000	
				RAZEM	2.000
14 d.1	KNR-W 2-02 1501-02	Jednokrotne malowanie mlekiem wapiennym tynków gładkich aparatem ręcznym- piwnice (2*3.60+1.87+2.60+10.50)*1.3*4	m ² m ²	115.284	
				RAZEM	115.284
15 d.1		Roboty towarzyszące: naprawy miejscowe posadzek 3 szt/ klatkę, malowanie olejne ściany przy zejściach do piwnic itp 4	kpl. kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
16 d.1	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej,- do piwnic 4*1.60*1.5	m ² m ²	9.600	
				RAZEM	9.600
17 d.1	KNR 4-01 1212-31	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy ponad 50 do 100 mm 5.0*4	m m	20.000	
				RAZEM	20.000
18 d.1		Malowanie drzwi w piwnicach 36	szt szt	36.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	36.000